

令和 6 年 1 月 22 日

各 位

三春町長 坂 本 浩 之

(公 印 省 略)

第 5 - 7 - 1 4 6 号

三春町アウトドア・アクティビティ拠点施設新築工事の質問事項について (回答)

令和 6 年 2 月 5 日に執行予定の標記入札に係る質問事項について、下記のとおり回答します。

記

NO	質問事項	回答内容
1	<p>地盤改良について</p> <p>S-00 図において、基礎下端 GL-0.55m から改良下端 GL-1.75m とありますが、碎石敷き下端 GL-0.75m から改良下端 GL-1.95m の改良厚 1.20m として宜しいでしょうか。</p>	宜しいです。
2	<p>CW-1・2 まわりについて</p> <p>意匠図 A-21a に CW 縦断面詳細図で、軒高部分の梁は S-00 図(一階)梁伏図・(二階)梁伏図によるものと考えますが、CW の最上部の受梁の部材寸法が見当たりません。寸法をご指示ください。</p>	170×300 とします。
3	<p>基礎(柱脚・地中梁) 天端について</p> <p>① 意匠矩計図で柱最下部は 1FL ですが、構造図では 1FL 上部に柱脚金物があります。また、柱脚金物詳細図では 1FL に柱脚金物がまたがった高さになっています。意匠図が正しいと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>② この場合、柱脚コンクリート天端を GL+85 として宜しいでしょうか。</p> <p>③ また、地中梁天端は地中梁断面詳細図のとおり GL を天端とするか、柱脚同様に GL+85 としますか。(いずれにしても、地中梁上部の打増し補強は土間筋との取り合い上、必要になると考えます。)</p>	<p>① 意匠図を正とします。</p> <p>② 宜しいです。</p> <p>③ 柱脚同様に GL+85 とします。</p>

4	<p>外周部の柱脚(柱脚金物)高さについて</p> <p>外周部の柱脚金物の取付高さはFG4の基礎天端(FL+210)と同じで宜しいでしょうか。この場合、柱脚コンクリート部分が表しになりますが、モルタル仕上げとして宜しいでしょうか。</p>	<p>No3 質疑と同様 柱脚コンクリート天端をGL+85とします。</p>
5	<p>SD-3のH寸法について</p> <p>H=2000をH=2300として宜しいでしょうか。(クライミングピナクル組立用作業車(車両高さ2.1m)の搬入のため)</p>	<p>工事中の協議により、対応することとします。</p>

(事務担当 企画政策課 TEL0247-62-1122)