

三春町役場(新)庁舎建設通信

VOL.4



～ 役場庁舎新築工事のいろいろな情報をお知らせしております ～

工事の進捗状況のお知らせ

役場庁舎新築工事は、基礎工事が進められております。ライスレイクの家側の基礎を先行して施工し、現在は、さわやかトイレ側を施工しております。

今後も引き続き基礎工事を行い、ゴールデンウィーク以降、地上部分の工事を進める予定です。



(撮影日：R1.12.16)



(撮影日：R2.4.1)

中水利用設備について

新庁舎は、自然エネルギーの活用や省エネ等により、環境共生を図ることを設計のコンセプトの一つとしております。その取り組みの一つである「中水利用設備」について紹介します。

中水利用設備とは、雨水等処理してトイレの洗浄水等に利用するシステムです。

新庁舎では、庁舎屋根面に降った雨水を地下ピット（建物地下の空間）を活用した貯水タンクに集水し、その水をトイレ（一部）の洗浄水として供給します。

中水利用をすることで、ランニングコストの削減や節水を図るとともに、非常用発電機と組み合わせ、災害時でもトイレの利用を可能とします。



基礎工事(貯水タンク部分)のようす

定点カメラについて

新庁舎建設については、現庁舎屋上に定点カメラを設置し、工事の状況を記録しております。

定点カメラの画像は、町ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

○町ホームページ（工事写真）

<http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/koujisyasin.html>

QRコードによるアクセス ⇒

